

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KLAMROWANIE BUDYNKU PRĘTAMI					
1		KLAMROWANIE BUDYNKU ŚCIAGAMI Z PRĘTA			
d.1	KNR 4-01 1303-01 pręty st.fi 26 mm	Wykonanie i montaż ściągów pod stropem parteru lub na zewnątrz pod gzymsem	kg		
		(15.30+0.25*2)*2*4.17	kg	131.772	
		(10.30+0.25*2)*2*4.17	kg	90.072	
		A (suma częściowa)	kg	221.844	
	kontownik; 200x100x10 m/m	(0.20*2)*4*23.60	kg	37.760	
	Blachy oporo- we dla ściąg- ów gr.10cm	(0.2*0.2*78.5)*2*4	kg	25.120	
				RAZEM	284.724
2	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³		
d.1	0356-05	(0.38*0.10*0.10)*2*4	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
3	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0325-04	2*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
d.1	1610-04	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000