

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia pod śmietniki Warszawska, Legionów						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2- d.1 01 0114-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
			27,72	m ²	27,72	
					RAZEM	27,72
2	KNR 2-01 d.1 0125-02		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			27,72	m ²	27,72	
					RAZEM	27,72
2			UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
3	KNR 2-31 d.2 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
			27,72*0,3	m ²	8,32	
					RAZEM	8,32
4	KNR-W 2- d.2 01 0201-08		Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miej-sce wywozu wskaże Inwestora)	m ³		
			27,72	m ³	27,72	
					RAZEM	27,72
5	KNR 2-31 d.2 0104-05 iak poz. 3		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kory-cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²		
			27,72	m ²	27,72	
					RAZEM	27,72
6	KNR 2-31 d.2 0402-04		Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15	m ³		
			(3,66+2,08+1,30+3,16+1,30+1,08+0,58+0,54)*0,2*0,12	m ³	0,33	
					RAZEM	0,33
7	KNR 2-31 d.2 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			3,66+2,08+1,30+1,30+1,08+0,58+0,54	m	10,54	
					RAZEM	10,54
8	KNR 2-31 d.2 0403-03		Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30x100 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej	m		
			3,16	m	3,16	
					RAZEM	3,16
9	KNR 2-31 d.2 0109-01		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			27,72	m ²	27,72	
					RAZEM	27,72
10	KNR 0-11 d.2 0320-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary	m ²		
			25,72	m ²	25,72	
					RAZEM	25,72
11	KNR-W 2- d.2 01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
			(3,66+2,08+1,30+1,30+1,08+0,58+0,54)*1,0	m ²	10,54	
					RAZEM	10,54
12	KNR-W 2- d.2 01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03		Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humu-su 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja	m ²		
			10,54	m ²	10,54	
					RAZEM	10,54
13	KNR-W 4- d.2 01 0324-03		Obsadzenie kątowników stalowych w kostce betonowej - organiczniki do śmietników	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00