

Załącznik nr 1 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na:

„Mechaniczne ścinanie poboczy w pasie dróg gminnych na terenie gminy Prabuty”

- 1)** Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne ścinanie poboczy w pasie dróg gminnych na terenie gminy Prabuty w ilości ok. **21 750 m²**.
- 2)** Lokalizacja poboczy:
 1. **Droga nr 248034G** (Sypanica przy byłej mleczarni) – długość **2 x 1200 mb** (prawa i lewa strona) – ilość ok. **1200 m²**.
 2. **Droga nr 248033G** (Sypanica – Gdakowo) – długość **2 x 3700 mb** (prawa i lewa strona) – ilość ok. **3700 m²**.
 3. **Droga nr 248027G** (Laskowice - Szramowo) – długość **2 x 2600 mb** (prawa i lewa strona) – ilość ok. **3900 m²**.
 4. **Droga nr 248032G** (Gdakowo - Orkusz) – długość **2 x 3000 mb** (prawa i lewa strona) – ilość ok. **4500 m²**.
 5. **Droga nr 248012G** (Stańkowo - Obrzynowo) – długość **2 x 3500 mb** (prawa i lewa strona) – ilość ok. **5250 m²**.
 6. **Droga nr 248007G** (Obrzynowo pętla „południe”) – długość **2 x 3200 mb** (prawa i lewa strona) – ilość ok. **3200 m²**.

Zakres robót obejmuje:

1. Ścinkę poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych.
 2. Nadmiar urobku - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę lub wywóz na byłe składowisko odpadów w Gontach.
 3. Ścinanie poboczy należy wykonać na szerokości min. od 0,5 do 1m po obu stronach jezdni o grubości średnio 10 -15 cm.
 4. Ścinanie poboczy należy przeprowadzić ze spadkiem poprzecznym 5% od krawędzi jezdni.
 5. Oznakowanie i zabezpieczenie robót,
 6. Oczyszczenie nawierzchni jezdni,
 7. Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.
- 3)** Dojazd do miejsca wykonania usługi obciąża Wykonawcę.