

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia pod śmietniki Sanatoryjna						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
			5,0*7,50	m ²	37,50	
			5,0*1,46	m ²	7,30	
			2,77*5,56	m ²	15,40	
					RAZEM	60,20
2 d.1	KNR 2-01 0125-02		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			37,50+7,30	m ²	44,80	
					RAZEM	44,80
2			UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
			44,80	m ²	44,80	
			2,77*5,56	m ²	15,40	
					RAZEM	60,20
4 d.2	KNR-W 2-01 0201-08		Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m ³		
			60,20*0,30	m ³	18,06	
					RAZEM	18,06
5 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			60,20	m ²	60,20	
					RAZEM	60,20
6 d.2	KNR 2-31 0104-05 0104-06 iak poz. 3		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			60,20	m ²	60,20	
					RAZEM	60,20
7 d.2	KNR 2-31 0402-04		Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15	m ³		
			(5,0+5,0+5,0+7,50+7,50+1,46+1,46+1,46+5,56+5,56+2,77+2,77)*0,2*0,12	m ³	1,22	
					RAZEM	1,22
8 d.2	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			5,0+5,0+5,0+7,50+7,5+1,46+1,46+5,56+5,56+2,77+2,77	m	49,58	
					RAZEM	49,58
9 d.2	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			5,0	m	5,00	
					RAZEM	5,00
10 d.2	KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			60,20	m ²	60,20	
					RAZEM	60,20
11 d.2	KNR 0-11 0320-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary	m ²		
			60,20	m ²	60,20	
					RAZEM	60,20
12 d.2	KNR-W 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
			(5,0+7,50)*1,0	m ²	12,50	
					RAZEM	12,50
13 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03		Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja	m ²		
			12,50	m ²	12,50	
					RAZEM	12,50
14 d.2	KNR 2-25 0201-04 analiza indywidualna		Wiaty murowane i z elementów stalowych i żelbetonowych pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie z wywozem i utylizacją	m ²		
			(5,56+2,77)*2*2,20	m ²	36,65	
					RAZEM	36,65
15 d.2	KNR-W 4-01 0212-02 analiza indywidualna		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,77*5,56*0,10	m ³	1,54	
					RAZEM	1,54
16 d.2	KNR 2-25 0307-03 analiza indywidualna		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie z wywozem	m ²		
			5,20*1,60	m ²	8,32	
					RAZEM	8,32
17 d.2	KNR 2-21 0112-01		Rozebranie żywopłotu z wywozem	m ²		
			5,20*1,60	m ²	8,32	
					RAZEM	8,32
18 d.2	KNR 2-21 0111-08 analiza indywidualna		Ścinanie drzewa - orzech z wywozem	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
19 d.2	KNR 2-21 0322-01 analiza indywidualna		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			23	szt.	23,00	
					RAZEM	23,00