

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenia pod śmietniki od Młyna Cmentarz dz. nr 124/2</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy 10.0*2.66*0.001 (5.25+8.71)*0.001	km km km	0.03 0.01	
				RAZEM	0.04
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 10.0*2.66 (5.25+8.71)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.60 13.96	
	dojazd i dojście			RAZEM	40.56
<b>2</b>		<b>UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 10.0*2.66 (5.25+8.71)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.60 13.96	
	dojazd i dojście			RAZEM	40.56
4 d.2	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) 26.60*0.3 26.60*0.15 13.96*0.3 13.96*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.98 3.99 4.19 2.09	
				RAZEM	18.25
5 d.2	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 40.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.56	
	jak poz. 3			RAZEM	40.56
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15  (10.0+10.0+2.66+2.66)*0.2*0.12 (5.25+5.25)*0.2*0.12 (8.71+8.71)*0.20*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.61 0.25 0.42	
				RAZEM	1.28
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10.0+10.0+5.25+5.25+8.71+8.71	m m	47.92	
				RAZEM	47.92
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.66	m m	2.66	
				RAZEM	2.66
9 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  10.0*2.66 5.25+8.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.60 13.96	
				RAZEM	40.56
10 d.2	KNR 0-11 0320-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary 10.0*2.66 5.25+8.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.60 13.96	
				RAZEM	40.56
11 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  (20.0+2.66+2.66)*1.0 12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.32 12.50	
				RAZEM	37.82
12 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja  25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
13 d.2	KNR 2-25 0310-01	Ścianka z płyt drewnianych na słupkach drewnianych z zabetonowaniem, z wykonaniem impregnacji kolor należy uzgodnić z Inwestorem - budowa 2.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00