

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Obrzynowie
ADRES INWESTYCJI : Obrzynowo
INWESTOR : GMINA I MIASTO PRABUTY
ADRES INWESTORA : 82-550 PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	10.06*(7.65+12.62)+5.8*4.8	m ²	231.756	
				RAZEM	231.756
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	10.06*2+4.8	m	24.920	
				RAZEM	24.920
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.60+2.5*2	m	8.600	
				RAZEM	8.600
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	<pas nadrynnowy>0.25*(10.06*2+4.8)	m ²	6.230	
		<pas przymurowy>0.25*(7.65*2+12.62*2+4.8)	m ²	11.335	
		<ogniomurek>0.66*(7.65*2+12.62*2+4.8)	m ²	29.924	
				RAZEM	47.489
5	kalk. własna	Rozbiórka podsufitki z płyt pilśniowych	m ²		
d.1		10.06*(6.87+11.84)	m ²	188.223	
				RAZEM	188.223
6	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	10.06*(7.65+12.62)+5.8*4.8		231.756	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		30%*231.756	m ²	231.756	
				69.527	
				RAZEM	69.527
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	7.65*2+12.62*2	m	40.540	
				RAZEM	40.540
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	10.06*2+4.8	m	24.920	
				RAZEM	24.920
9	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	3.6+2.5*2	m	8.600	
				RAZEM	8.600
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	<pas nadrynnowy>0.25*(10.06*2+4.8)	m ²	6.230	
		<pas przymurowy>0.25*(7.65*2+12.62*2+4.8)	m ²	11.335	
		<kalenica>0.25*10.06	m ²	2.515	
				RAZEM	20.080
11	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	<ogniomurek>0.66*(7.65*2+12.62*2+4.8)	m ²	29.924	
				RAZEM	29.924
12	kalk. własna	Pokrycie dachów styropapą gr 15cm - z montażem belki drewnianej pod rynnę	m ²		
d.1		10.06*(7.65+12.62)+5.8*4.8	m ²	231.756	
				RAZEM	231.756
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
d.1	0504-02	10.06*(7.65+12.62)+5.8*4.8	m ²	231.756	
				RAZEM	231.756
14	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych mon-towanych do konstrukcji kratowej więźby dachowej	m ²		
d.1	2007-02	10.06*(6.87+11.84)	m ²	188.223	
				RAZEM	188.223
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt OSB-3 gr. 10mm z obiciem listwami łączeń płyt	m ²		
d.1	2006-04	10.06*(6.87+11.84)	m ²	188.223	
				RAZEM	188.223
16	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.1	0310-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł oklinkierowych ponad dachem	m ³		
d.1	0310-02	0.5*0.7*1.0	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
2		Remont pomieszczeń wewnątrz budynku			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 10.06*2*3.63+18.6*4.39*2+50.0	m ² m ²	 286.344	
				RAZEM	286.344
21	KNR 4-01 d.2 1206-02	Lamperia - Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2.0*(10.06*2+18.6*2)	m ² m ²	 114.640	
				RAZEM	114.640
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 286.344-114.64	m ² m ²	 171.704	
				RAZEM	171.704
23	KNR 2-02 d.2 2006-04 analogia	Okładziny z płyt OSB-3 gr. 10mm pojedyncze na stropach na rusztach z obiciem listwami łączących płyt 10*2.0*(0.25*3)	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
24	kalk. własna d.2	Malowanie grzejników 160x60cm 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000