

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont w świetlicy wiejskiej posadzki - Sypanica gmina Prabuty					
1		ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKA			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym z wywozem drewna na miejsce wskazane przez Inwestora	m ²		
d.1	0405-02	19.14*8.67	m ²	165.944	
	z.o.3.1.			RAZEM	165.944
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym z wywozem drewna na miejsce wskazane przez Inwestora	m		
d.1	0405-04	20.0*8.67	m	173.400	
	z.o.3.1.			RAZEM	173.400
3	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku szlaki i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	19.14*8.67*0.20	m ³	33.189	
				RAZEM	33.189
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie podłoża pod posadzkę o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m ²		
d.1	0624-05	19.14*8.67	m ²	165.944	
				RAZEM	165.944
2		ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE NOWEJ POSADZKI			
5	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	19.14*8.67*0.10	m ³	16.594	
				RAZEM	16.594
6	KNR 2-01	Zagęszczanie istniejącego gruntu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-03	19.14*8.67*0.05	m ³	8.297	
				RAZEM	8.297
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm	m ³		
d.2	1101-01	19.14*8.67*0.1	m ³	16.594	
				RAZEM	16.594
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	19.14*8.67	m ²	165.944	
				RAZEM	165.944
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych utwardzonych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.2	0609-03	165.944	m ²	165.944	
				RAZEM	165.944
10	KNR 9-15	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe obwodowe ścian	m ²		
d.2	0401-01	(8.67+19.14)*2*0.5	m ²	27.810	
				RAZEM	27.810
11	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1127-02	19.14*8.67	m ²	165.944	
	1127-03			RAZEM	165.944
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	165.944	m ²	165.944	
				RAZEM	165.944
13	KNR AT-23	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych (płytki gresowe) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m ²		
d.2	0206-07	19.14*8.67	m ²	165.944	
				RAZEM	165.944
14	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.2	0216-06	19.14+8.67+18.14	m	45.950	
				RAZEM	45.950
15	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
d.2	1124-07	8.67	m	8.670	
				RAZEM	8.670
16	KNR AT-23	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej	m		
d.2	0102-01	109.44	m	109.440	
				RAZEM	109.440
17	KNR 4-01	Wywiezienie szlaki gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
d.2	0108-11	33.189	m ³	33.189	
	0108-12			RAZEM	33.189

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5-10 d.2 0323-03	Wykonanie dylatacji przez nacięcie nawierzchni betonu na gł. 3 cm.	m		
		19.14*3	m	57.420	
		8.67*6	m	52.020	
				RAZEM	109.440
19	KNR 0-40 d.2 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	m		
		109.44	m	109.440	
				RAZEM	109.440
3		ROBOYY MALARSKIE			
20	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku	m ²		
	sala sufit	19.14*8.67	m ²	165.944	
	scena sufit	8.67*5.2	m ²	45.084	
		A (suma częściowa)			
	sala ściany	(19.14+8.67)*2*2.0	m ²	211.028	
		-8.67*2.0	m ²	111.240	
		B (suma częściowa)	m ²	-17.340	
	scena ściany	(8.67+5.20)*2*1.50	m ²	93.900	
		-8.67*1.50	m ²	41.610	
		C (suma częściowa)	m ²	-13.005	
			m ²	28.605	
				RAZEM	333.533
21	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie	m ²		
		Uwaga: 1. Zmycie farby j z tynku przyjmuje się z tabl. 1202	m ²	211.028	
		211.028			
				RAZEM	211.028
22	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków . 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie	m ²		
		Uwaga: 1. Zmycie farby z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 .	m ²	122.585	
		93.90+28.685			
				RAZEM	122.585
23	KNR-W 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu. 3. Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową. 4. Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką. 5. Zagrunтовanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie. 6. Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym. 7. Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni.	m ²		
		Uwaga: 1. Przyjęto malowanie tynków o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu. W wypadku malowania powierzchni do 3 m2 stosuje się do nakładów robocizny współczynnik 1,40, a powierzchni 3-5 m2 - współczynnik 1,15.	m ²	122.585	
		93.90+28.685			
				RAZEM	122.585
24	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		211.028	m ²	211.028	
				RAZEM	211.028