

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>UTWARDZENIE PODWÓRKA</b>					
1		<b>ZAGOSPODROWANIE PLACU UL. SANATORYJNA 16 - PODWÓRKO</b>			
1.1		<b>ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-02				
1		podwórko			
		chodnik	m <sup>2</sup>	147.950	
		zieleni	m <sup>2</sup>	52.420	
			m <sup>2</sup>	20.400	
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0202-05	0.4*(147.95+52.42+74.17+20.40)	m <sup>3</sup>	117.976	
1		-29.668	m <sup>3</sup>	-29.668	
1.2		<b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>		<b>RAZEM</b>	<b>220.770</b>
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-01				
2		<podwórko>147.95	m <sup>2</sup>	147.950	
		<chodnik>52.42	m <sup>2</sup>	52.420	
		<zieleni>20.40	m <sup>2</sup>	20.400	
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-05				
2		<chodnik>52.42	m <sup>2</sup>	52.420	
		<podwórko>147.95	m <sup>2</sup>	147.950	
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK 40% czerwona 60% szara	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02				
2		<chodnik>52.42	m <sup>2</sup>	52.420	
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej PODWÓRKO	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-03				
2		<podwórko>147.95	m <sup>2</sup>	147.950	
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04	<pod ściek betonowy>			
2		(19.57)*0.2*0.4	m <sup>3</sup>	1.566	
8	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0606-03				
2		19.57	m	19.570	
9	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04				
2		(1.17+1.66+3.15+1.35+1.50+1.34+7.11+7.33+3.34+7.29+7.42+3.54+5.27+5.60+(0.69*2*4))*0.15*0.2	m <sup>3</sup>	1.878	
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
2		(1.17+1.66+3.15+1.35+1.50+1.34+7.11+7.33+3.34+7.29+7.42+3.54+5.27+5.60+(0.69*2*4))	m	62.590	
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim -zieleni	m <sup>3</sup>		
d.1.	0218-02				
2		20.40*0.15	m <sup>3</sup>	3.060	
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-06				
2		20.40	m <sup>2</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>