

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DROGA WSPÓLNA					
1		ZAGOSPODROWANIE PLACU UL. SANATORYJNA 16 - PODWÓRKO			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	m ²		
d.1.1	0114-02	wierzchnie placów postojowych	m ²	74,170	
	droga wspólna	74,17			
				RAZEM	74,170
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. łyżki 0.60 m ³	m ³		
d.1.1	0202-05	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na	m ³		
		odległość 1 km			
		0,4*74,17		29,668	
				RAZEM	29,668
1.2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.1.2	0104-01	grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	74,170	
		<droga wspólna>74,17			
				RAZEM	74,170
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm gr. 15 - warstwa dolna o gru-	m ²		
d.1.2	0114-05	bości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<droga wspólna>74,17		74,170	
				RAZEM	74,170
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. - warstwa górna o grubości	m ²		
d.1.2	0114-07	po zagęszczeniu 5 cm-droga wspólna	m ²		
		<droga wspólna>91,06		91,060	
				RAZEM	91,060
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1.2	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²		
		<droga wspólna>		74,170	
		74,17			
				RAZEM	74,170
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1.2	0402-03	<droga krawężnik najazdowy>	m ³		
		(3,60)*0,2*0,4		0,288	
				RAZEM	0,288
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.1.2	0403-05	towo-piaskowej	m		
		3,60		3,600	
				RAZEM	3,600