

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy plaży w miejscowości Stary Kamień
ADRES INWESTYCJI : Stary Kamień
INWESTOR : GMINA I MIASTO PRABUTY
ADRES INWESTORA : 82-550 PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko do siatkówki			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01 0126-02	8*16	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06 0108-08	0.25*8*16	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 2-31	Nawiezenie piasku na boisko do siatkówki - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0104-01 0104-02 analogia	8*16	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
4		Dostawa i montaż słupków z siatką do siatkówki plażowej:	kpl.		
d.1	kalk. własna	-montaż tulei z zabetonowaniem na h=1m -dostawa i montaż słupków do siatkówki -dostawa i montaż siatki do siatkówki 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Miejsce pod ławostół			
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01 0126-02	3*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-06 0108-08	0.25*3*4	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-03 0114-04	3*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31	Miejsce pod ławostół z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	23103-03	3*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	3*2+4*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10		Przewiezienie istniejącego ławostółu z zadaszeniem na odległość 1km wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Miejsce pod ognisko			
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.3	0126-01 0126-02	3.15*1	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.3	0108-06 0108-08	0.25*3.15*1	m ³	0.788	
				RAZEM	0.788
13		Wykonanie miejsca pod ognisko o średnicy 2m z kamienia polnego układanego na podsypce cementowo-piaskowej z uszczelnieniem spoin piaskiem	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Przygotowanie plaży			
14	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
d.4	0234-09	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
15	KNR 2-31	Nawiezenie piasku na plażę- grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0104-01 0104-02 analogia	35*15	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Uporządkowanie terenu			
16	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.5	0109-05	0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
17	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.5	0111-02	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
18	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (ściółka leśna) z wywiezieniem	m ²		
d.5	0111-06	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
19		Koszenie trawy	m ²		
d.5	kalk. własna	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000