

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

03100000-2	Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
92000000-1	Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu na skwerze Jana Pawła II – rynek miasta Prabuty

ADRES INWESTYCJI: 82- 550 Prabuty ul. Jana Pawła II – ( RYNEK MIASTA ) , dz.nr 206

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Prabuty

ADRES INWESTORA: 82-550 Prabuty , Kwidzyńska 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż.arch.kraj . Ewelina Burnowska

DATA OPRACOWANIA: 22.04.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.04.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Zagospodarowanie terenu ETAP II</b>			
<b>1.1</b>		<b>Trejaże</b>			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0302-02 analogia	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m3		
		1,20	m3	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
2 d.1.1	TZKNBK III -02	Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu do 0.5 m2	m2		
		1,12	m2	1,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,120</b>
3 d.1.1	TZKNBK III -21	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, polepach, izolacjach poziomych, podłogach itp. o objętości elementu do 0.5 m3	m3		
		1,12	m3	1,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,120</b>
4 d.1.1	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		1,12	m2	1,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,120</b>
5 d.1.1	KNR AT-40 0407-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie	m2		
		1,12	m2	1,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,120</b>
6 d.1.1	KNR-W 5-05 1202-06 analogia	Montaż ramy z elementami	szt.		
		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Nasadenia roślin</b>			
7 d.1.2	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m kat. gruntu I-III	szt.		
		16	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>