

Przedmiar robót
wymiany nawierzchni chodnika ul.Kuracyjnej
działki: 65/1 /pas drogowy ul. Kuracyjnej/
Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podbudowie betonowej bez odzysku	m2	28,00	28,00
3	D.01.02.04	Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi	m3	(28*0,07)	1,96
4					
5	WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.6CM WRAZ Z WYMIANĄ PODBUDOWY				
6	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 35cm głębokości koryta	m2	28,00	28,00
7	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane mechanicznie koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	(28*0,35)	9,80
8	D.04.05.01	podsyпка piaskowa gr.10cm	m2	28,00	28,00
9	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm	m2	28,00	28,00
10	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	m2	28,00	28,00
11					
12	WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA NAWIERZCHNIĘ Z KAMIENIA NATURALNEGO BRUK				
13	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 35cm głębokości koryta	m2	12,00	12,00
14	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane mechanicznie koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	(12*0,35)	4,20
15	D.04.05.01	podsyпка piaskowa gr.10cm	m2	12,00	12,00
16	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm	m2	12,00	12,00
17	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	m2	12,00	12,00
18					
19	OBRZEŻA TRAWNIKOWE				
20	D.08.03.01	obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	mb	53,00	53,00
21	D.08.03.01	ława betonowa z betonu B-10	m3	(53*0,036)	1,91