

Załącznik nr 1 do Zaproszenia**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzeń miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, tj.****1. Wykonanie utwardzeń pod śmietniki:**

- Prabuty, ul. Daszyńskiego - targowisko miejskie (działka Nr 269/19) o wymiarach 5,0 m x 2,6 m
- Prabuty, ul. Żeromskiego – Okrężna (działka Nr 113/2 oraz 49/1) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m

2. Wykonanie utwardzenia pod stół do ping – ponga:

- Prabuty, park przy ul. Kasztanowej i Krańcowej (działka Nr 435) o wymiarach 6,0 m x 2,6 m

3. Wykonanie utwardzeń pod wiaty przystankowe o wymiarach 3,0 m x 2,0 m w następujących miejscowościach:

- Gilwa (działka Nr 155/1)
- Kleczewo (działka Nr 109/41)
- Laskowice (działka Nr 194)
- Sypanica (działka Nr 126/1)
- Szramowo (działka Nr 135)
- Prabuty, ul. Rypińska (działka Nr 1602)

II. Wykonanie utwardzeń miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty obejmuje następujące prace:**1. Wykonanie utwardzeń pod śmietniki (ul. Daszyńskiego, ul. Żeromskiego – ul. Okrężna)****1. Roboty przygotowawcze:**

- a) roboty pomiarowe,
- b) ręczne usunięcie warstwy ziemi o gr. do 15 cm.

2. Roboty ziemne i ułożenie kostki betonowej

- a) wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni i chodników,
- b) wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie,
- c) wykonanie ław pod obrzeża betonowe,
- d) posadowienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- e) posadowienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej,
- f) wykonanie podbudowy z dylatacją,
- g) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
- h) ręczne plantowanie,
- i) uporządkowanie przyległego terenu i jego pielęgnacja - humusowanie terenu przyległego oraz obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. Pielęgnacja przypada na okres gwarancji jakim jest objęta inwestycja,

j) demontaż istniejącej wiaty i przewiezienie jej na ul. Koszarową w Prabutach – **ul. Żeromskiego**

k) Demontaż istniejącego ogrodzenia/ odtworzenie ogrodzenia – **ul. Żeromskiego**

2. Wykonanie utwardzenia pod stół do ping – ponga ul. Kasztanowa – Krańcowa

1. Roboty przygotowawcze:

- a) roboty pomiarowe,
- b) ręczne usunięcie warstwy ziemi o gr. do 15 cm.

2. Roboty ziemne i ułożenie kostki betonowej

- a) wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni i chodników,
- b) wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie,
- c) wykonanie ław pod obrzeża betonowe,
- d) posadowienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- e) wykonanie podbudowy z dylatacją,
- f) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
- h) ręczne plantowanie,
- i) uporządkowanie przyległego terenu i jego pielęgnacja - humusowanie terenu przyległego oraz obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. Pielęgnacja przypada na okres gwarancji jakim jest objęta inwestycja,

3. Wykonanie utwardzeń pod wiaty przystankowe

1. Roboty przygotowawcze:

- a) roboty pomiarowe,
- b) ręczne usunięcie warstwy ziemi o gr. do 15 cm,
- c) rozebranie podłoża z betonu żwirowego – Szramowo
- d) Demontaż wiaty i przewiezienie na ul. Koszarową – Szramowo

2. Roboty ziemne i ułożenie kostki betonowej

- a) wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni i chodników,
- b) wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie,
- c) wykonanie ław pod obrzeża betonowe,
- d) posadowienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- e) posadowienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej,
- f) wykonanie podbudowy z dylatacją,
- g) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
- h) ręczne plantowanie,

- i) uporządkowanie przyległego terenu i jego pielęgnacja - humusowanie terenu przyległego oraz obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. Pielęgnacja przypada na okres gwarancji jakim jest objęta inwestycja,
 - j) wyrównanie podłoża z dowiezieniem gruzu - ul. Rypińska
 - k) wykonanie ścianek oporowych – ul. Rypińska
- III. Warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia.**
- IV. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.**
- V. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.**
- VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, odrębna na każde miejsce, tj.:**
- a) Opis techniczny
 - b) Rysunek
 - c) Przedmiar Robót
- VII. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.**