

Przedmiar robót
Przebudowy zaulka ul.Daszyńskiego-I-etap
Prabuty
Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
	I	ZAŁĘK UL.DASZYŃSKIEGO			
1	D.01.02.04	Rozbiórka elementów betonowych	m2	40,00	40,00
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne, wraz z przesunięciem hałdy ziemi zgromadzonej na placu	m2	795,00	795,00
3	D.02.03.01	Formowanie nasypu	m3	225,00	225,00
4	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 8-31,5 rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 7cm po zagęszczeniu	m2	795,00	795,00
5	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0- 8mm rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 3cm po zagęszczeniu /zakaz kruszywa wapiennego/	m2	795,00	795,00
6	D.04.04.02	podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm /gruz betonowy/ rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 30cm po zagęszczeniu	m2	88,00	88,00
7	PB	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr.12cm	m2	88,00	88,00
8	D.08.01.01	Krawężnik betonowy wtopiony na ławie betonowej	mb	46,00	46,00
9	PB	Znaki drogowe	szt	1,00	1,00

