

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI RODOWO  
ADRES INWESTYCJI : RODOWO DZ. NR 57, GMINA PRABUTY  
INWESTOR : GMINA I MIASTO PRABUTY  
ADRES INWESTORA : PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
  - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
  - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
  - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
  - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
  - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
  - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
  - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2022 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ELEMENTY PLACU ZABAW</b>			
d.1	KNR 2-01 0239-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km; grunt kat. III 0,2*15,3*25,3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	77,418	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,418</b>
d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Piasek na placu zabaw, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  15,3*25,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	387,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>387,090</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zestaw zabawowy  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wahadłowa 4 osobowa  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stożek linowy  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak Lisek  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konik  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak skuter  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - prasa nożna i wioślarz  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - orbitrek i biegacz  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - regulamin placu  1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - kosz na śmieci  2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1	KNR 2-23 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - ławka stalowa z oparciem  3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996