

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy miejsc postojowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego dz. nr. 24/63 obręb 02
INWESTOR : GMINA I MIASTO PRABUTY
ADRES INWESTORA : PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-10

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2018 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-04-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODROWANIE PLACU - BUDOWA PARKINGU UL. WOJSKA POLSKIEGO			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaż barierek	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1.1	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni chodnika na szerokości zjazdu	m ²		
		16,55	m ²	16,550	
				RAZEM	16,550
4 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm R=2.5 0,2*(39,19+85,34)	m ³ m ³		
				24,906	
				RAZEM	24,906
5 d.1.1	KNR 2-01 0202-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 690,11*0,12 34,18*0,3	m ³ m ³ m ³		
				82,813 10,254	
				RAZEM	93,067
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km R=0.2 S=0.5 24,906+93,067	m ³ m ³		
				117,973	
				RAZEM	117,973
1.2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 690,11	m ² m ²		
				690,110	
				RAZEM	690,110
8 d.1.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 34,18	m ² m ²		
				34,180	
				RAZEM	34,180
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 34,18	m ² m ²		
				34,180	
				RAZEM	34,180
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 34,18	m ² m ²		
				34,180	
				RAZEM	34,180
11 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34,18	m ² m ²		
				34,180	
				RAZEM	34,180
12 d.1.2	KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę 0,2*0,3*(3,86+2,35+6,58+12,4+6,0)	m ³ m ³		
				1,871	
				RAZEM	1,871
13 d.1.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,86+2,35+6,58	m m		
				12,790	
				RAZEM	12,790
14 d.1.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12,4+6,0	m m		
				18,400	
				RAZEM	18,400
15 d.1.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000