

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
PROJ EKO Sp.z o.o.

64-920 Piła ul. OKRZEI 18
tel. 067 214 2240,
fax. 067 214 22 50

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach
Tom D

ADRES INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków w Prabutach

INWESTOR : Miasto i Gmina Prabuty

ADRES INWESTORA : ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty

BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 01 marzec 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 marzec 2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Kod wg CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|----------------|---|----|----|
| 1 | 452133 10-9 | Projektowane drogi o nawierzchni z kostki betonowej | 1 | 5 |
| 2 | 452331 40-2 | Projektowane dojścia i opaski nowe i remontowane | 6 | 9 |
| 3 | 451111 00-9 | Roboty rozbiórkowe | 10 | 11 |
| 4 | 451111 00-9 | Brama przesuwna | 12 | 12 |
| 5 | 451112 00-0 | Ukształtowanie terenu | 13 | 13 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-----------------|--|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | 45213310-9 | Projektowane drogi o nawierzchni z kostki betonowej | | | |
| 1 d.1 | ST - 08.02 | KNNR 1 0113-01 + KNNR 1 0113-02 analogia | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm | m ² | | |
| | | | 163.2+26.7 | m ² | 189.90 | |
| | | | | | RAZEM | 189.90 |
| 2 d.1 | ST - 08.02 | KNNR 6 0101-02 analogia | Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI | m ³ | | |
| | | | 59 | m ³ | 59.00 | |
| | | | | | RAZEM | 59.00 |
| 3 d.1 | ST - 08.05 | KNNR 6 0403-03 | Ułożenie krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 30*15 cm (wystający) lub 25*12 cm (wtopiony) na ławach z betonu B-15. | m | | |
| | | | 102 | m | 102.00 | |
| | | | | | RAZEM | 102.00 |
| 4 d.1 | ST - 08.03 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr.20 cm | m ² | | |
| | | | poz.1 | m ² | 189.90 | |
| | | | | | RAZEM | 189.90 |
| 5 d.1 | ST - 08.04 | KNNR 6 0502-03 | Drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | | |
| | | | poz.1 | m ² | 189.90 | |
| | | | | | RAZEM | 189.90 |
| 2 | | 45233140-2 | Projektowane dojścia i opaski nowe i remontowane | | | |
| 6 d.2 | ST- 08.01 | KNNR 6 0101-02 analogia | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 16 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników | m ² | | |
| | | | 11.6 | m ² | 11.60 | |
| | | | | | RAZEM | 11.60 |
| 7 d.2 | ST- 08.01 | KNNR 6 0104-03 | Podsypka piaskowa o gr.10 cm | m ² | | |
| | | | 11.6 | m ² | 11.60 | |
| | | | | | RAZEM | 11.60 |
| 8 d.2 | ST- 08.06 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | | |
| | | | 11.6 | m ² | 11.60 | |
| | | | | | RAZEM | 11.60 |
| 9 d.2 | ST- 08.12 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | | |
| | | | 25 | m | 25.00 | |
| | | | | | RAZEM | 25.00 |
| 3 | | 45111100-9 | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 10 d.3 | ST- 08.03 | KNNR 6 0805-01 analogia | Rozebranie nawierzchni | m ² | | |
| | | | 22.2+21.9 | m ² | 44.10 | |
| | | | | | RAZEM | 44.10 |
| 11 d.3 | ST- 08.03 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji | m ³ | | |
| | | | poz.10*0.12 | m ³ | 5.29 | |
| | | | | | RAZEM | 5.29 |
| 4 | | 45111100-9 | Brama przesuwna | | | |
| 12 d.4 | ST- 08.03 | KNR-W 2-02 1221-01 analogia | Osadzenie stalowych bram przesuwanych | szt | | |
| | | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 5 | | 45111200-0 | Ukształtowanie terenu | | | |
| 13 d.5 | ST- 08.03 | KNNR 1 0206-04 0208-02 analogia | Dowiezienie piasku na nasypy z odległości 5 km | m ³ | | |
| | | | 123 | m ³ | 123.00 | |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------|----------|-------------------|------|---------|--------|
| | | | | | RAZEM | 123.00 |