

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utworzenie pod wiaty śmietnikowe dz. nr 54/48 ul.Sanatoryjna</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy 0.008	km km	0.01	0.01
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
<b>2</b>		<b>UTWARDZENIA POD ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej</b>			
2 d.2	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek 8.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	40.00
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	40.00
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
4 d.2	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) 40.0*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.00	12.00
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
5 d.2	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	40.00
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa - beton C12/15 26.0*0.04*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.12	0.12
				<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.16+8.16+5.0	m m	21.32	21.32
				<b>RAZEM</b>	<b>21.32</b>
8 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5.0*0.35*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.11	0.11
				<b>RAZEM</b>	<b>0.11</b>
9 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 5.0	m m	5.00	5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
10 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	40.00
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
11 d.2	KNR 0-11 0320-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - kolor szary 40.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	40.00
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
12 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 8.0+8.0+6.0+6.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.00	28.00
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
13 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-03	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja 28.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.00	28.00
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
14 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.0	m m	8.00	8.00
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
15 d.2	analiza indywidualna	Rozbiórka wiaty murowanej z zadaniem o konstrukcji stalowej. Pokrycie onduliną 2 wiaty i blacha trapezową 1 wiaty 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16 d.2	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>