

Załącznik nr 1 do Zaproszenia**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzeń terenu pod pojemniki i wiaty na odpady komunalne na terenie Miasta Prabuty, tj.**

- a) Prabuty, ul. Ogrodowa Nr Działki 71/30 obręb 0003
- b) Prabuty, ul. Sanatoryjna Nr Działki 54/48 obręb 0005

**II. Utwardzenie miejsc pod pojemniki i wiaty na odpady komunalne obejmuje następujące prace:
Prabuty, ul. Ogrodowa**

- 1. Roboty przygotowawcze:
 - a) wizja w terenie
 - b) roboty pomiarowe (dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego),
- 2. Roboty ziemne i wykonanie warstw konstrukcyjnych, ułożenie kostki betonowej
 - a) usunięcie warstw humusu,
 - b) niwelacja terenu pod utwardzenie,
 - c) wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni i chodników,
 - d) wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie,
 - e) wykonanie podbudowy z dylatacją,
 - f) posadowienie obrzeży betonowych na posypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- 3. Wymiana krawężników, obniżenie chodnika
 - a) rozebranie krawężników betonowych,
 - b) rozebranie ław pod krawężniki z betonu,
 - c) rozebranie obrzeży,
 - d) posadowienie krawężników betonowych najazdowych na posypce cementowo – piaskowej,
 - e) posadowienie obrzeży betonowych na posypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – obrzeża z demontażu,
 - f) wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 cm na posypce cementowo – piaskowej – polbruk z demontażu.
- 4. Uporządkowanie przyległego terenu.

Prabuty, ul. Sanatoryjna

- 1. Roboty przygotowawcze:
 - a) wizja w terenie w razie stwierdzenia utwardzeń betonowych, które nie występują w przedmiarze robót, należy ująć rozbiórkę w kosztorysie ofertowym,
 - b) roboty pomiarowe i wytyczenie terenu,
 - c) rozbiórka 8 krawężników,

- d) rozbiórka 3 wiat murowanych z dachem o konstrukcji stalowej pokrytych onduliną – 2 sztuki oraz blachą trapezową - 1 sztuka (materiał z rozbiórki należy przewieźć na ulicę Koszarową).
- 2. Roboty ziemne:
 - a) usunięcie warstw humusu,
 - b) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników,
 - c) wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie,
 - d) wykonanie ław pod obrzeża betonowe i krawężniki,
 - e) posadowienie obrzeży betonowych i krawężników,
 - f) wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 cm na posypce cementowo – piaskowej.
- 3. Uporządkowanie terenu
- 4. Uporządkowanie przyległego terenu i jego pielęgnacja - humusowanie terenu przyległego oraz obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. Pielęgnacja przypada na okres gwarancji jakim jest objęta inwestycja.
- III. Warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia.**
- IV. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.**
- V. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.**
- VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, odrębna na każde miejsce, tj.:**
 - a) Opis techniczny
 - b) Rysunek
 - c) Przedmiar Robót
- VII. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od podpisania umowy.**