

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ W M. OBRZYNOWO, GMINA PRABUTY
ADRES INWESTYCJI : ODCINEK DROGI DŁUGOŚCI 350, DZIAŁKA NR 154, 430/7, 138, m, OBRZYNOWO
INWESTOR : MIASTO I GMINA PRABUTY
ADRES INWESTORA : 82 - 550 PRABUTY UL. KWIDZYŃSKA
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent, przed złożeniem oferty przetargowej, winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

OPIS TECHNICZNY

"Remont drogi gminnej, gruntowej w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty, odcinek drogi gruntowej długości 350 m, działka nr 154, 430/7, 138 "

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne niwelacja terenu, odtworzenie osi drogi, oznakowanie pasa drogowego, przemieszczenie gruntu w obrębie budowy
- mechaniczne karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z nawierzchni jezdni
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku
- wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego kruszonego (materiał Inwestora) z zamulaniem wykonanej nawierzchni piaskiem,
- wzmocnienie poboczy gruntem z korytowania wraz zagęszczeniem.
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni na drodze dojazdowej gruzem budowlanym (materiał Inwestora).

Stan istniejący

Nawierzchnia drogi gminnej zmienna, wykonana jest z gruzu budowlanego bądź gruntu rodzimego, częściowo przebiega poza pasem drogowym, po gruncie prywatnym. Stąd potrzeba korekty przebiegu drogi, poprzez geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego i wykonanie nowej trasy drogi oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni. Nawierzchnia zostanie wykonana z gruzu betonowego grubości 20 cm (gruz stanowi materiał Inwestora), na warstwie odsączającej z piasku.

W ramach w/w zadania należy dokonać remontu drogi dojazdowej poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruzem budowlanym

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI W M. OBRZYNOWO, GM. PRABUTY					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
d.1	0105-04	35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.1	0126-01	200*4.0	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne-zebranie nadmiaru gruntu z przemieszczeniem w obrębie budowy	m ³		
d.1	0206-01	analogia	m ³	120.000	
		120		RAZEM	120.000
2		REMONT NAWIERZCHNI			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne - wbudowanie urobku w jezdnię oraz pobocze drogi	m ³		
d.2	0215-06	analogia	m ³	120.000	
		120		RAZEM	120.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	350*5.0	m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	250*4.0	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
7	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z gruntu z korytowania z zagęszczeniem mechanicznym	m ²		
d.2	1402-02	plantowanie poboczy	m ²	260.000	
		260*0.5*2		RAZEM	260.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z gruzu betonowego frakcji do 50 mm zamulonego piaskiem - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, gruz materiał Inwestora	m ²		
d.2	0114-07	analogia	m ²	910.000	
		260*3.50		RAZEM	910.000
9	KNR 2-31	Transport kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
d.2	1510-05	450	t	450.000	
				RAZEM	450.000
10	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km do 3,5 km	t		
d.2	1511-02	Krotność = 6	t	450.000	
		450		RAZEM	450.000
11	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruzem budowlanym (materiał Inwestora) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu	m ³		
d.2	0107-01	10 cm	m ³	30.000	
		30		RAZEM	30.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT DROGI W M. OBRZYNOWO, GM. PRABUTY						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 04	KNR 2-01 0105-	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	35		
2 d.1 01	KNR 2-01 0126-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo- ści do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	200*4.0 = 800.000		
3 d.1 01 analogia	KNR 2-01 0206-	Roboty ziemne-zebranie nadmiaru gruntu z przemiesz- czeniem w obrębie budowy	m ³	120		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		REMONT NAWIERZCHNI				
4 d.2 06	KNR 2-01 0215- analogia	Roboty ziemne - wbudowanie urobku w jezdnię oraz po- bocze drogi	m ³	120		
5 d.2 04	KNR 2-31 0103- analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	350*5.0 = 1750.000		
6 d.2 07	KNR 2-31 0104- analogia	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	250*4.0 = 1000.000		
7 d.2 02	KNR 2-31 1402- analogia	Wykonanie poboczy z gruntu z korytowania z zagęsz- czeniem mechanicznym plantowanie poboczy	m ²	260*0.5*2 = 260.000		
8 d.2 07 0114-08 analogia	KNR 2-31 0114- analogia	Nawierzchnia z gruzu betonowego frakcji do 50 mm za- mulonego piaskiem - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 20 cm, gruz materiał Inwestora	m ²	260*3.50 = 910.000		
9 d.2 05	KNR 2-31 1510- analogia	Transport kruszywa łamanego pojazdami samowytadow- czymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mecha- nicznym	t	450		
10 d.2 02	KNR 2-31 1511- analogia	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km do 3,5 km Krotność = 6	t	450		
11 d.2 01	KNR 2-31 0107- analogia	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruzem budowla- nym (materiał Inwestora) z zagęszczeniem mechanicz- nym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ³	30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"