

Przedmiar robót
remontu odcinka ul.Rumiankowej
Prabuty
Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
	I	UL.RUMIANKOWA			
1	PB	Oczyszczenie nawierzchni istniejącej drogi	m2	669,00	669,00
2	PB	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 30cm	m2	669,00	669,00
3	PB	Wywóz ziemi z odkładu	m3	(669*0,3)	200,70
4	PB	Podsypka piaskowa gr.15cm	m2	669,00	669,00
5	PB	geowłóknina	m2	669,00	669,00
6	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 31,50-63,5mm /gruz betonowy/ rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu (materiał Inwestora, dowóz z ul.Koszarowej)	m2	669,00	669,00
7	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0- 31,50mm rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu /zakaz kruszywa wapiennego/.(materiał Inwestora, dowóz z ul.Koszarowej)	m2	669,00	669,00