

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie obiektu - Miejsca Pamięci w Parku Miejskim w Prabutach ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Prabuty, dz. nr 149/2 obr. 1 Prabuty M
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ADRES INWESTORA : 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ETAP 1 - ZABEZPIECZENIE OBIEKTU - MIEJSCA PAMIĘCI W PARKU MIEJSKIM W PRABTACH					
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -	m ³		
d.1.	0212-01	Rozbiórka schodów betonowych			
1	analogia	(0.2*0.3*1.9+0.2*0.3*2.2+0.2*0.3*2.5+0.2*0.3*2.7)*3	m ³	1.674	
				RAZEM	1.674
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1.	0304-01				
1		19.5*0.4	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
3	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0105-05				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1.	1101-03	samochodem dostawczym na odległość do 1 km			
1		1.67	m ³	1.670	
				RAZEM	1.670
5		Utylizacja materiałów porozbiórkowych.	kpl.		
d.1.	analiza in-				
1	dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 ROBOTY BUDOWLANE					
6	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.	m ³		
d.1.	1103-01	publicznej na podłożu gruntowym - warstwa odcinająca wykonana z podsypki			
2		piaskowej gr 15 cm	m ³	2.925	
		19.5*0.15		RAZEM	2.925
7	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.	m ³		
d.1.	1103-01	publicznej na podłożu gruntowym. Podbudowa wykonana z kamienia łanacego			
2	analogia	gr. 10 cm.	m ³	1.950	
		19.5*0.10		RAZEM	1.950
8	KNR 2-31	Posadzka z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m ²		
d.1.	0501-05	piaskiem			
2	analogia	19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
9	KNR 2-31	Schody kamienne o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.	0404-04				
2	analogia	27.9	m	27.900	
				RAZEM	27.900
1.3 COKOLIK - STREFA PRZYZIEMIA					
10	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna	m ³		
d.1.	0306-02	do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)			
3		15.2*0.5*1.2+29.12*0.5*1.2	m ³	26.592	
				RAZEM	26.592
11	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych podsypką piaskową	m ³		
d.1.	0320-01				
3	analogia	33.24	m ³	33.240	
				RAZEM	33.240
12	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-	m		
d.1.	0705-03	nach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami			
3		Krotność = 2	m	44.320	
		15.2+29.12		RAZEM	44.320
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z	m ²		
d.1.	0602-01	emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa			
3		15.2*1.2+29.12*1.2	m ²	53.184	
				RAZEM	53.184
14	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z	m ²		
d.1.	0602-02	emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa			
3		15.2*1.2+29.12*1.2	m ²	53.184	
				RAZEM	53.184

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		33.3	m	33.300	
				RAZEM	33.300
16 d.1. 3	KNR 2-31 0404-05 analogia	Obrzeża kamienne - kanień polny wtopione na podsypce cem.piaskowej. kamień - materiał inwestora	m		
		33.3	m	33.300	
				RAZEM	33.300
17 d.1. 3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		75.90	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
18 d.1. 3	KNR 2-31 0501-02 analogia	Chodniki z kamienia polnego na płask na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- in piaskiem. Kamień polny - materiał inwestora.	m ²		
		75.90	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
1.4 ODWODNIENIE					
19 d.1. 4	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
20 d.1. 4	KNR-W 2-18 0524-02 analogia	Wpust uliczny wykonany z tworzywa sztucznego "M508D" wraz z wiaderkiem, studzienką i osadnikiem dn 600	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1. 4	KNR-W 4-01 0335-13 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cemento- wo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1. 4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.1. 4	KNR 2-01 0320-01 analogia	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³		
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500