

**Inwestor:**  
 Miasto i Gmina Prabuty  
 ul. Kwidzyńska 2  
 82-550 Prabuty

**Wykonawca:**  
 Zakład Usług Technicznych - Maciej Glaza  
 ul. Kochanowskiego 22  
 82-500 Kwidzyn

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa budowy:** BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  
**Adres budowy:** PRABUTY UL. DASZYŃSKIEGO  
**Rodzaj robót:** ELRKTROENERGETYCZNE  
**Data opracowania:** 2016-09-12  
**Załączniki:** KONCEPCJA ZASILANIA OŚWIETLENIA  
**Podstawa oprac:** KNNR 5  
**Waluta:** PLN  
**Poziom cen koszt.** 2016-09-01  
**Stawka r-g:** ..... PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN					
Koszty zakupu od M	%					
Koszty pośr. od R	%					
Koszty pośr. od S	%					
Zysk od R	%					
Zysk od S	%					
Koszty z narzutami (netto)	PLN					
Stawka VAT	23,00 %					
Wartość brutto	PLN					

Słownie: .....

Sporządził:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> krotność = 1,00	0,17	km		
2	KNNR 5 0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych krotność = 1,00	5,00	szt		
3	KNNR 5 0717-06010-040	Układanie przewodów YLY 2x2,5mm <sup>2</sup> przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek krotność = 1,00	6,00	m		
4	KNNR 5 0903-04010-020	Montaż haka wieszakowego krotność = 1,00	8,00	szt		
5	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność = 1,00	5,00	szt		
6	KNNR 5 1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie krotność = 1,00	5,00	szt		
		<b>Razem kosztorys:</b>				

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	999	Robocizna	r-g	37,0150		
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>		37,0150		

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	7331399	Lampy oświetleniowe LED STRADA 50	kpl	5,0000		
2.	0	7341399	Wysięgniki rurowe różne	szt	5,0000		
3.	1	7493132	Hak wieszakowy mocny SOT 28,2	szt	8,0000		
4.	1	7495199	Zaciski odgałęźne typu SLIP 12.05	szt	10,0000		
					8,0000		
5.	1	7580046	Rura osłonowa Arot BE 50	m	6,0000		
6.	1	7597098	Złącze przyłączeniowe IZK 4-01 / DO1-Wts10A + IZK 4-01	kpl	1,0000		
7.	1	7597099	Ośłona bezpiecznikowa SV 29.253 / Wts 4A	szt	5,0000		
8.	1	7839998	Uchwyty końcowe typu SO 80	szt	4,0000		
9.	0	7910803	Przewody ADYt 2x2,5 mm2	m	15,0000		
10.	0	7920702	Przewody miedziane LY 2,5 mm2	m	20,0000		
11.	0	7953011	Przewody AsXSn-1 kV,2x25 mm2	m	175,0000		
12.	1	8300499	Konstrukcja mocująca	kg	10,0000		
13.	1	8320611	Objemka mocująca kabel OB-1/VE	szt	6,0000		
			Materiały pomocnicze				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,7183		
2.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,0800		
3.	0	39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	7,9939		
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				