

**Przedmiar robót**  
**odtworzenie nawierzchni drogi gminnej położonej na działce 286 w Trumiejkach**  
**Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty**  
**82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2**

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
1	PB	Oczyszczenie nawierzchni istniejącej drogi	m2	(86*4,0)	344,00
2	PB	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 30cm	m2	(86*4,0)	344,00
3	PB	Wywóz ziemi z odkładu	m3	(344*0,3)	103,20
4		podsyпка z piasku	m3	(344*0,15)	51,60
5	PB	geowłóknina	m2	(86*4,0)	344,00
6	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 31,50-63.5mm /gruz betonowy/ rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu /materiał Inwestora-składowisko w Trumiejkach/	m2	(86*4,0)	344,00
7	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0- 31,50mm rozłożona mechanicznie, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu /zakaz kruszywa wapiennego/- materiał Inwestora składowisko ul.Koszarowa Prabuty	m2	(86*4,0)	344,00
8	PB	Pobocze z mieszanki optymalnej	m2	(86*2*0,5)	86,00