

Przedmiar robót
odtworzenie nawierzchni drogi położonej na działce 242 , Trumiejki gmina Prabuty
Inwestor : Miasto i Gmina Prabuty
82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Ilość
1	BARIERA ENERGOCHŁONNA				
2	PB	Bariera energochłonna	mb	9,00	9,00
3					
4	ODCINEK DROGI C-D				
5	PB	Oczyszczenie nawierzchni istniejącej drogi	m2	(500*4)	2000,00
6	PB	Mechaniczne profilowanie terenu zagęszczenie podłoża	m2	(500*4)	2000,00
7	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 31,50-63,5mm /gruz betonowy/ rozłożona mechanicznie w miejscach wskazanych przez Inwestora. Materiał Inwestora, miejsce poboru Trumiejki	ton	200,00	200,00
8	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0- 31,50mm rozłożona mechanicznie w miejscach wskazanych przez Inwestora. Materiał Inwestora, miejsce poboru Prabuty ul.Koszarowa.	ton	200,00	200,00
9					
10	ODCINEK DROGI D-E				
11	PB	Oczyszczenie nawierzchni istniejącej drogi	m2	(50*4)	200,00
12	PB	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym z materiału z odzysku z terenu drogi przebiegającej poza pasem drogowym, z gęszczeniem.	m2	(50*4)	200,00
13					
14	ODCINEK DROGI E-F				
15	PB	Oczyszczenie nawierzchni istniejącej drogi	m2	(300*1,5)	450,00
16	PB	Mechaniczne profilowanie terenu zagęszczenie podłoża	m2	(300*1,5)	450,00
17					
18	ODCINEK DROGI F-G				
19	PB	Oczyszczenie nawierzchni istniejącej drogi	m2	(300*4)	1200,00
20	PB	Mechaniczne profilowanie terenu zagęszczenie podłoża	m2	(300*4)	1200,00