



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE

sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16

Konto PBS 0/Kwidzyn Nr 62-8300-0009-0011-9265-2000-0010

NIP 581-000-44-75

Tel./fax (055) 279-42-37 e-mail inwest@pui-inwest.pl

Nazwa	KOSZTORYS OFERTOWY
Temat:	Wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w Prabutach. Prabuty działki: działka: 403 /pas drogowy ul. Kasztanowej/
Kod CPV:	45233140 - 2 – roboty drogowe 45233200 - 1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233223 - 8 – wymiana nawierzchni drogowych 45232130-2 roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody deszczowej
Nazwa i adres zamawiającego:	Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2
Nazwa i adres jednostki opracowującej koszt.	„INWEST” Przedsiębiorstwo Usługowo – Inwestycyjne ul. Warszawska 16 82-500 Kwidzyn
Opracował	mgr inż. Ryszard Korczyński
Data opracowania	Wrzesień 2016r.

Kosztorys ofertowy
Wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w ul.Kasztanowej w Prabutach.
Prabuty działki: działka: 403 /pas drogowy ul. Kasztanowej/

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	wartość Jm	wartość razem
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-100% odzysku	m2	146,00		
3	RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
4	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI					
5	D.03.02.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	146,00		
6	D.03.02.01	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	146,00		
7	D.03.02.01	podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm	m2	146,00		
8	D.03.02.01	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	m2	146,00		
9						
10	KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ					
11	D.03.02.01	sieć kanalizacyjna z rur PP SN10, montaż rur w wykopie wykonywanym mechanicznie, umocnienie ścian wykopów wypraskami układanymi poziomo, podbudowa z piasku gr.20cm, zasypka ręczna z piasku z zagęszczeniem, do 30cm ponad wierzch rury, rury dwuścienne PP SN8 z kielichem o średnicy DN 600	mb	106,70		
12	D.03.02.01	studnia prefabrykowana z elementów, z betonu B-45, studnia z całkowicie wykończoną kinetą z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową, zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym, studnia średnicy 1500mm	szt	2,00		
13	D.03.02.01	studnia prefabrykowana z elementów, z betonu B-45, studnia z całkowicie wykończoną kinetą z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową, zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym, studnia średnicy 2000mm	szt	1,00		
14						
15					ogółem =	
16					podatek VAT 23%	
17					ogółem	