

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZABESZPIECZENIE SZCZYTU BUDYNKU SZRAMOWO GMINA PRABUTY					
1	kalk. własna	Roboty porządkowe uporządkowanie terenu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m ²	RAZEM	1.000
		16.0*12.0	m ²	192.000	
3	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	RAZEM	192.000
		12.50	m ²	12.500	
4	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	RAZEM	12.500
		11.0*5.20*2	m ²	114.400	
5	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m ²	RAZEM	114.400
		16.0*7.0	m ²	112.000	
6	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m ² na łątach lub deskowaniu	m ²	RAZEM	112.000
		16.0*7.0	m ²	112.000	
7	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	RAZEM	112.000
		0.20		0.200	
8	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	RAZEM	0.200
		1.20		1.200	
9	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	RAZEM	1.200
		0.620	m ³	0.620	
10	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²	RAZEM	0.620
		15.0*7.0/2	m ²	52.500	
11	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²	RAZEM	52.500
		15.0*7.0/2	m ²	52.500	
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	RAZEM	52.500
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300