

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenia po przesunięciu ogrodzenia PSZOK						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 7,0*37,91*0,0001	ha ha	0,03	
					RAZEM	0,03
2 d.1	KNR-W 2-25 0307-03		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 37,91*1,80	m ² m ²	68,24	
					RAZEM	68,24
3 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 7,0*37,91	m ² m ²	265,37	
					RAZEM	265,37
2			UTWARDZENIA I Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
4 d.2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 7,0*37,91	m ² m ²	265,37	
					RAZEM	265,37
5 d.2	KNR-W 2-01 0201-08		Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) 265,37*0,35	m ³ m ³	92,88	
					RAZEM	92,88
6 d.2	KNR 2-31 0104-05		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 265,37	m ² m ²	265,37	
					RAZEM	265,37
7 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 265,37	m ² m ²	265,37	
					RAZEM	265,37
8 d.2	KNR 2-31 0106-03		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 266,37	m ² m ²	266,37	
					RAZEM	266,37
9 d.2	KNR 2-31 0402-04		Ława pod obrzeża betonowa i krawężnik - beton C12/15 37,91*0,2*0,12	m ³ m ³	0,91	
					RAZEM	0,91
10 d.2	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 37,91	m m	37,91	
					RAZEM	37,91
11 d.2	KNR 2-31 0109-01 0109-02		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 7,0*37,91	m ² m ²	265,37	
					RAZEM	265,37
12 d.2	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,0*37,91	m ² m ²	265,37	
					RAZEM	265,37
13 d.2	KNR-W 2-02 1801-02 analogia		Cokoły betonowe z gotowych elementów MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI 37,91	m m	37,91	
					RAZEM	37,91
14 d.2	KNR-W 2-02 1804-11		Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych materiał z rozbiórki 37,91	m m	37,91	
					RAZEM	37,91
15 d.2	KNR-W 2-02 1804-11		Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 7,0	m m	7,00	
					RAZEM	7,00
16 d.2	KNR-W 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 37,91*1,0	m ² m ²	37,91	
					RAZEM	37,91