

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia cmentarza przy ul. Daszyńskiego
ADRES INWESTYCJI : Prabuty, dz. nr 176 obr. Prabuty M
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ADRES INWESTORA : 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty budowlane				
1 d.1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 139.5	m ² m ²	 139.500	
				RAZEM	139.500
2 d.1	KNR-W 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.01	ha ha	 0.010	
				RAZEM	0.010
3 d.1	KNR 2-01 0314-02 analogia	Ręczne formowanie nasypów, niwelacja terenu po trasie ogrodzenia. 46.5	m ³ m ³	 46.500	
				RAZEM	46.500
4 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 3.2+18.6	m ³ m ³	 21.800	
				RAZEM	21.800
5 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 3 3.2+18.6	m ³ m ³	 21.800	
				RAZEM	21.800
6 d.1	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych - wykopanie dołów 30 x 30 x 50 cm z rozplantowaniem gruntu, betonowanie słupków 39	szt. szt.	 39.000	
				RAZEM	39.000
7 d.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m uprzednio osadzonych w fundamencie. 93	m m	 93.000	
				RAZEM	93.000