

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		4.80*3.45	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
2 d.1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych	m ³		
		1.0*1.0*0.38	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
3 d.1.1	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		4.80*3.45*0.32	m ³	5.299	
				RAZEM	5.299
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.05*2.66	m ²	2.793	
		2.02*2.66	m ²	5.373	
				RAZEM	8.166
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7 d.1.1	KNR 13-23 0101-08 analogia toaleta nr 1 i 2	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		(1.05+0.97)*2*2.0*2	m ²	16.160	
				RAZEM	16.160
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		5.299+0.38	m ³	5.679	
		8.166*0.12	m ³	0.980	
		16.16*0.02	m ³	0.323	
				RAZEM	6.982
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		6.982	m ³	6.982	
				RAZEM	6.982
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1		Ogólnobudowlane			
10 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
.1	aneks kuchenny	4.68*3.33	m ²	15.584	
		4.68*2.66	m ²	12.449	
		3.33*1*2.66	m ²	8.858	
	wc	2.02*1.05	m ²	2.121	
		2.02*0.66	m ²	1.333	
		1.05*0.66*2	m ²	1.386	
				RAZEM	41.731
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
.1	aneks kuchenny	(3.45+4.80)*2.66	m ²	21.945	
	wc	2.02*2.66	m ²	5.373	
				RAZEM	27.318
12 d.1.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
.1	wc	1*1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
13 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
.1	jak poz.11	21.945*2	m ²	43.890	
	wc	2.66*2.02*2	m ²	10.746	
				RAZEM	54.636

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
.1	aneks kuchenny	15.584	m ²	15.584	
	wc	1.05*2.02	m ²	2.121	
				RAZEM	17.705
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
.1	jak poz.13	54.638	m ²	54.638	
				RAZEM	54.638
16	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.	m ²		
d.1.2	0830-06				
.1	jak poz.14	17.705	m ²	17.705	
				RAZEM	17.705
17	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.2	0830-02				
.1		(3.45+4.80)*2.66	m ²	21.945	
	wc	(3.33+4.68)*2.98*2	m ²	47.740	
		2.02*2.66	m ²	5.373	
		(1.02+2.02)*2*0.66	m ²	4.013	
				RAZEM	79.071
18	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.2	0606-01				
.1		4.80*3.45	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
19	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m ²		
d.1.2	0608-03				
.1		4.80*3.45	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
20	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.2	1102-02				
.1		4.80*3.45	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
21	KNR 2-02	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.2	1106-07				
.1		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
22	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.2	1104-02				
.1		4.80*3.45	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
23	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.2	202 1119-10				
.1		4.80*3.45	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
24	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
d.1.2	202 1123-04				
.1		(4.68+3.33)*2	m	16.020	
		-0.9	m	-0.900	
				RAZEM	15.120
25	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x25 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.2	202 0839-09				
.1	toaleta	(1.05+0.97)*2*2.0*2	m ²	16.160	
		-0.8*2.0	m ²	-1.600	
	aneks kuchenny	1.50*2.5	m ²	3.750	
				RAZEM	18.310
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami (farba do pomieszczeń wilgotnych na bazie dyspersji epoksydowych) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1.2	1505-03				
.1	aneks kuchenny	4.68*3.45	m ²	16.146	
	wc	1.08*2.02	m ²	2.182	
				RAZEM	18.328

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2 .1	KNR 2-02 1505-03 aneks kuchenny wc	Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi (farba do pomieszczeń wilgotnych na bazie dyspersji epoksydowych) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany (4.80*3.45)*2.66 (4.68+3.33)*2.98*2 2.02*2.66 (1.05+0.97)*2*0.66*2	m ² m ² m ² m ²	 44.050 47.740 5.373 5.333	
				RAZEM	102.496
28 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 2.33*0.30*0.19*2	m ³ m ³	 0.266	
				RAZEM	0.266
29 d.1.2 .1	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 2.33*2	m m	 4.660	
				RAZEM	4.660
30 d.1.2 .1	KNR AT-23 0303-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 2.33*2	m m	 4.660	
				RAZEM	4.660
31 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 0533-01 analogia	przewody wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm z wykuciem otworów, obsadzenie kratki wentylacyjnej wyprowadzenie ponad dach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.2		Stolarka			
32 d.1.2 .2	KNNR 2 1103-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe (profilowane), wewnętrzne, pełne, konfekcjonowane - jednodzielne. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1.2 .2	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m ² 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.2 .2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym 1.0*1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE			
2.1		Instalacja oświetlenia			
37 d.2.1	KNNR 5 1209-0102	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
39 d.2.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
40 d.2.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.2.1	0308-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.2.1	0502-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.2.1	0502-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		INSTALACJE WOD - KAN			
3.1		Demontaże			
45	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.3.1	0230-05	2.0	m	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
48	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.3.1	0230-04	26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
49	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.3.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.3.1	0114-01	12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.3.1	0114-02	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3.2		Instalacja wody zimnej			
52	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o śr. 17x2,75 mm na ścianach w budynkach	m		
d.3.2	0403-01	4.0	m	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
53	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3.2	0107-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.3.2	0115-01	2	szt.	2.000	
	z.sz.3.4.			RAZEM	2.000
	9903-02				
55	KNR 2-15	Proba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.3.2	0110-04	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3.2	0128-02	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3.3		Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej			
57	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.3.3	0205-02	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
58	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.3.3	0205-04	1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.3.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm Krotność = 2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.3.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.3.3	KNR-W 2-15 0233-05	Ustępy z zaworem splukującym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.3.3	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.3.3	KNR 2-15 0217-01 analogia	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych metodą wciskową 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.3.3	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.3.3	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000